

Beneficiar: PRIMARIA ONESTI
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: BLOC NR. 1, STR. LIBERTATII
 Obiectul: 1 REPARATII INTERIOARE
 Stadiul fizic: 1 REPARATII CAMERE PARCHET

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCT33A1 - Demontarea usilor si ferestrelor din lemn .	mp	1.89		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	CF01A1 - Tencuieli interioare driscuite la pereti si stalpi la pereti si stalpi, executate manual, pe suprafete de zidarie de caramida, cu mortar de var-ciment marca M10-T in grosime medie de 2 cm, inclusiv schela pe capre;	mp	10.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
2	2101169 - Mortar de zidarie M 25 S 1030	mc	0.18		
3	CK12A01># - Montare tamplarie din metal, la usi, la constructii civile, industriale si agricole-asimilat	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
3	8006720385-1 - Usa de intrare in camera din metal complet echipata: broasca cu yala cu 3 chei, manere, silduri, balamale, vizor, sonerie	buc	1.00		
4	CF10C1 - Glet aplicat pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor din beton glet de ipsos la pereti, stalpi si tavane, aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite, executat cu pasta de ipsos ;	mp	40.30		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
5	RPCR08B# - Vopsirea,zugraveli lavabile,vopsea PA baza de aracet-vinacet,la int-ext,2 strat-uri,glet ipsos exist.	MP	40.30		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
5	6104353-1 - Amorsa var lavabil	kg	4.03		
5	6104353 - Vopsea vinarom alba V.108-210 stas 7359-80	kg	12.09		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5=3 x 4
6	RPCT19G1 - Desfacerea pardoselilor din covor de pvc, fara sau cu suport textil, cu recuperarea materialului	mp	10.25		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
7	IZA04A - Pregatirea suprafetelor de beton-pardoseli	mp	10.25		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
8	RPCE13A1 - Strat suport sau sapa de protectie petru hidroizolatii executate la reparatii de terase sau balcoane cu mortar de ciment in grosime de 3 CM aplicat pe suprafete orizontale sau verticale de beton monolit sau de zidarie de caramida	mp	10.25		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
9	CG36B* - Pardoseala din placi de parchet laminat, pentru trafic pietonal/casnic, montate pe suport rigid (dusumea, sapa, mozaic) si fixate intre ele cu adeziv special, pe suprafata placilor	mp	10.25		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
10	TRA02A05 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 5 km. \$	tona	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
11	TRI1AA08F1 - Descarcarea materialelor,grupa a-grele si marunte prin transport pina la 10M auto-rampa,teren categ.	tona	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
12	TRB01A05> - Transportul materialelor incomode, prin purtare directa, sub 25 kg, pe distanta de 50m	tona	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL I (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						
Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						
TOTAL GENERAL (fara TVA)						
TVA (19.00%)						
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						

Beneficiar: PRIMARIA ONESTI
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: BLOC NR. 1, STR. LIBERTATII
 Obiectul: 1 REPARATII INTERIOARE
 Stadiul fizic: 2 REPARATII CAMERE GRESIE

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCT33A1 - Demontarea usilor si ferestrelor din lemn .	mp	1.89		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	CF01A1 - Tencuieli interioare driscuite la pereti si stalpi la pereti si stalpi, executate manual, pe suprafete de zidarie de caramida, cu mortar de var-ciment marca M10-T in grosime medie de 2 cm, inclusiv schela pe capre;	mp	10.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	2101169 - Mortar de zidarie M 25 S 1030	mc	0.18		
3	CK12A01># - Montare tamplarie din metal, la usi, la constructii civile, industriale si agricole-asimilat	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	8006720385-1 - Usa de intrare in camera din metal complet echipata: broasca cu yala cu 3 chei, manere, silduri, balamale, vizor, sonerie	buc	1.00		
4	CF10C1 - Glet aplicat pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor din beton glet de ipsos la pereti, stalpi si tavane, aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite, executat cu pasta de ipsos ;	mp	40.30		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	RPCR08B# - Vopsirea,zugraveli lavabile,vopsea PA baza de aracet-vinacet,la int-ext,2 strat-uri,glet ipsos exist.	MP	40.30		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	6104353-1 - Amorsa var lavabil	kg	4.03		
5	6104353 - Vopsea vinarom alba V.108-210 stas 7359-80	kg	12.09		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6	RPCT19G1 - Desfacerea pardoselilor din covor de pvc, fara sau cu suport textil, cu recuperarea materialului	mp	10.25		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
7	IZA04A - Pregatirea suprafetelor de beton-pardoseli	mp	10.25		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
8	RPCE13A1 - Strat suport sau sapa de protectie petru hidroizolatii executate la reparatii de terase sau balcoane cu mortar de ciment in grosime de 3 CM aplicat pe suprafete orizontale sau verticale de beton monolit sau de zidarie de caramida	mp	10.25		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
9	CG11A01^ - Placare ceramica, folosind mortar adeziv de tip Adeplast AFX 11 Plus cu polimer 1000 x	mp	12.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
9	2422612 - Placi ceramice gresie portelanata marazzi	mp	12.60		
9	3371 - Malaxor de chituri 10L	ora	2.40		
10	TRA02A05 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 5 km. \$	tona	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
11	TRI1AA08F1 - Descarcarea materialelor,grupa a-grele si marunte prin transport pina la 10M auto-rampa,teren categ.	tona	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
12	TRB01A05> - Transportul materialelor incomode, prin purtare directa, sub 25 kg, pe distanta de 50m	tona	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL I (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						
Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						
TOTAL GENERAL (fara TVA)						
TVA (19.00%)						
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						

Beneficiar: PRIMARIA ONESTI
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: BLOC NR. 1, STR. LIBERTATII
 Obiectul: 1 REPARATII INTERIOARE
 Stadiul fizic: 3 INSTALATII ELECTRICE GRESIE

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCT49A1 - Forarea mecanica a gaurilor de 5 CM in zidarie de caramida si elemente de beton armate cu grosimea de 20CM	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	EF02A1 - Tablou electric, pe schelet metalic, montat pe perete sau in nisa, tabloul avand suprafata de pina la 0,30 mp	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	7348918. - Tablou electric 2 circuite complet echipat	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
3	EF06A# - Racordarea conductoarelor cu sectiunea pana la 50 mmp din al sau cu la borne (aparate, motoare, tablouri)	buc	8.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
4	EA15A% - Sistem de canaleti sau plinte din material plastic, montat aparent pe dibluri din pvc, avand latimea de: pana la 30 MM, inclusiv, din material plastic	m	10.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
4	6719538. - Canal (plinte) din material plastic de 16X25 MM	m	10.30		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
5	ATD23XA - Doze de derivatie sau ramificatie pt.cabluri,tevi si tuburi de protectie sau aparat,mont.aparent dib	buc	2.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
5	7319034 - Doza patrata	buc	2.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
6	EB02A1 - Conducta de cupru, cu izolatie, introdusa in tuburi izolante sau de protectie de orice fel, conducta avand sectiunea pina la 4 mmp	m	10.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
6	4826880 - Conductor fy 1X 1,5 S 6865	m	10.30		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	EB02A1 - Conducta de cupru, cu izolatie, introdusa in tuburi izolante sau de protectie de orice fel, conducta avand sectiunea pina la 4 mmp	m	18.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7	4826892 - Conductor fy 1X 2,5 S 6865	m	18.54		
8	ED02A% - Aparat de comutare, semnalizare (intrerupator, comutator, priza, buton) pana la 25a, inclusiv, montat aparent cu dibluri din material plastic	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	5501971 - Intrerupator bipolar pachet 10 a	buc	1.01		
9	ED08F1 - Priza bipolară, construcție etansă, metalică, montată aparent pe dibluri de lemn	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	5536145 - Priza bipolară bachel.mont.aparent 250/10a	buc	1.00		
10	EE04A1 - Corp de iluminat, simplu (dulie) tip obisnuit cu niplu si inel	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	EH10XA - Verificarea instalatiilor de iluminat,constind din verificarea circuitelor de iluminat	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	W2J04A# - Verificarea si incercarea tablourilor firidelor de distributie, cutiilor de distributie	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (19.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

Beneficiar: PRIMARIA ONESTI
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: BLOC NR. 1, STR. LIBERTATII
 Obiectul: 1 REPARATII INTERIOARE
 Stadiul fizic: 4 INSTALATII ELECTRICE PARCHET

N

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCT49A1 - Forarea mecanica a gaurilor de 5 CM in zidarie de caramida si elemente de beton armate cu grosimea de 20CM	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	EA15A% - Sistem de canaleti sau plinte din material plastic, montat aparent pe dibluri din pvc, avand latimea de: pana la 30 MM, inclusiv, din material plastic	m	15.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	6719538. - Canal (plinte) din material plastic de 16X25 MM	m	15.45		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
3	ATD23XA - Doze de derivatie sau ramificatie pt.cabluri,tevi si tuburi de protectie sau aparat,mont.aparent dib	buc	3.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
3	7319034 - Doza patrata	buc	3.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
4	EB02A1 - Conducta de cupru, cu izolatie, introdusa in tuburi izolante sau de protectie de orice fel, conducta avand sectiunea pina la 4 mmp	m	15.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
4	4826880 - Conductor fy 1X 1,5 S 6865	m	15.45		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
5	EB02A1 - Conducta de cupru, cu izolatie, introdusa in tuburi izolante sau de protectie de orice fel, conducta avand sectiunea pina la 4 mmp	m	33.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
5	4826892 - Conductor fy 1X 2,5 S 6865	m	33.99		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
6	ED02A% - Aparat de comutare, semnalizare (intrerupator, comutator, priza, buton) pana la 25a, inclusiv, montat aparent cu dibluri din material plastic	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6	5501971 - Intrerupator bipolar pachet 10 a	buc	1.01		
7	ED08F1 - Priza bipolară, construcție etansă, metalică, montată aparent pe dibfuri de lemn	buc	2.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7	5536145 - Priza bipolară bachel.mont.aparent 250/10a	buc	2.00		
8	EE04A1 - Corp de iluminat, simplu (dulie) tip obisnuit cu niplu si inel	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	EH10XA - Verificarea instalatiilor de iluminat,constind din verificarea circuitelor de iluminat	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (19.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

2 6 5 9

Beneficiar: PRIMARIA ONESTI
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: BLOC NR. 1, STR. LIBERTATII
 Obiectul: 1 REPARATII INTERIOARE
 Stadiul fizic: 5 INSTALATII ELECTRICE PARCHET BRANSAMENTE

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCT49A1 - Forarea mecanica a gaurilor de 5 CM in zidarie de caramida si elemente de beton armate cu grosimea de 20CM	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	EF02A1 - Tablou electric, pe schelet metalic, montat pe perete sau in nisa, tabloul avand suprafata de pina la 0,30 mp	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	7348918. - Tablou electric 2 circuite complet echipat	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
3	EF06A# - Racordarea conductoarelor cu sectiunea pana la 50 mmp din al sau cu la borne (aparate, motoare, tablouri)	buc	8.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
4	EA15A% - Sistem de canaleti sau plinte din material plastic, montat aparent pe dibluri din pvc, avand latimea de: pana la 30 MM, inclusiv, din material plastic	m	10.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
4	6719538. - Canal (plinte) din material plastic de 16X25 MM	m	10.30		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
5	ATD23XA - Doze de derivatie sau ramificatie pt.cabluri,tevi si tuburi de protectie sau aparat,mont.aparent dib	buc	2.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
5	7319034 - Doza patrata	buc	2.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
6	EB02A1 - Conducta de cupru, cu izolatie, introdusa in tuburi izolante sau de protectie de orice fel, conducta avand sectiunea pina la 4 mmp	m	10.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
6	4826880 - Conductor fy 1X 1,5 S 6865	m	10.30		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	EB02A1 - Conducta de cupru, cu izolatie, introdusa in tuburi izolante sau de protectie de orice fel, conducta avand sectiunea pina la 4 mmp	m	18.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
7	4826892 - Conductor fy 1X 2,5 S 6865	m	18.54		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
8	ED02A% - Aparat de comutare, semnalizare (intrerupator, comutator, priza, buton) pana la 25a, inclusiv, montat aparent cu dibluri din material plastic	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
8	5501971 - Intrerupator bipolar pachet 10 a	buc	1.01		
9	ED08F1 - Priza bipolara, constructie etansa, metalica, montata aparent pe dibluri de lemn	buc	2.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
9	5536145 - Priza bipolara bachel.mont.aparent 250/10a	buc	2.00		
10	EE04A1 - Corp de iluminat, simplu (dulie) tip obisnuit cu niplu si inel	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
11	EH10XA - Verificarea instalatiilor de iluminat,constind din verificarea circuitelor de iluminat	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
12	W2J04A# - Verificarea si incercarea tablourilor firidelor de distributie, cutiilor de distributie	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		

TOTAL I (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (19.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	