

R O M Â N I A
JUDEȚUL BACĂU
MUNICIPIUL ONEȘTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și actualizarea Hotărârii Consiliului Local nr.172/28.08.2025 privind aprobarea documentației în faza de Proiect Tehnic și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții: "Reabilitarea și modernizarea Parcului „Libertății” și dezafectare roată agrement din municipiul Onești, județul Bacău", cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Municipiului Onești întrunit în ședință extraordinară, convocată de îndată, în ziua de 06 februarie 2026;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 10543/05.02.2026 al Primarului Municipiului Onești – Jilcu Adrian, Raportul de specialitate nr.10544/05.02.2026 al Direcției generale dezvoltare locală – Serviciului tehnic investiții, Avizul Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget, finanțe, agricultură și administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț;

În temeiul prevederilor art.44 din cadrul Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art.9, alin.4 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;

Urmare a lansării a Programului Regional 2021-2027 - Prioritatea 3, apelul de proiecte PRNE/457/PRNE_P3/OP2/RS02.7/PRNE_A13-PR/NE/2024/3/RS02.7/1/Spații verzi MRJ+M, Adresa nr.75951/15.10.2025 a Autorității de management pentru Programul Regional Nord-Est 2021 – 2027;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.172/28.08.2025 privind aprobarea documentației în faza de Proiect Tehnic și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții: "Reabilitarea și modernizarea Parcului „Libertății” și dezafectare roată agrement din municipiul Onești, județul Bacău", Adresa nr. 4048/AM/02.02.2026 a Autorității de Management pentru Programul Regional Nord-Est 2021-2027, înregistrată în cadrul instituției noastre cu nr. 8905/03.02.2026;

Amendamentul nr.10848/06.02.2026 al primarului municipiului Onești, Jilcu Adrian;

În temeiul art. 129 alin.(2) lit. b), alin.(4) lit. d) și alin.(1) lit. c), art. 196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I – Se aprobă modificarea și actualizarea Hotărârii Consiliului Local nr.172/28.08.2025 privind aprobarea documentației în faza de Proiect Tehnic și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții: "Reabilitarea și modernizarea Parcului „Libertății” și dezafectare roată agrement din municipiul Onești, județul Bacău", cu modificările și completările ulterioare și vor avea următorul cuprins:

Art.1 –(1) Se aprobă documentația actualizată la luna februarie 2026 în faza de Proiect Tehnic pentru investiția: „Reabilitarea și modernizarea Parcului „Libertății” și dezafectare roată agrement din municipiul Onești, județul Bacău”, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă Descrierea proiectului, asumată de proiectant, care va fi anexată la Proiectul Tehnic pentru investiția „Reabilitarea și modernizarea Parcului «Libertății» și dezafectarea roții de agrement din municipiul Onești, județul Bacău”, conform Anexei nr. 1.1.

Art.2 – Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiției prevăzuți în Devizul general actualizat la luna februarie 2026, conform Anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre astfel:

1. *Valoare totală a obiectivului de investiție (lei cu TVA) = 23,068,623.75 lei*

Din care: C+M (lei cu TVA) = 20,401,356.86 lei

2. *Durata de execuție a lucrărilor: 24 luni”*

Art.3 – Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se desemnează Primarul Municipiului Onești prin Direcția generală dezvoltare locală – Serviciul tehnic investiții.

Art.4 – Prezenta Hotărâre va fi comunicată prin grija Secretarului general al municipiului:

- Instituției Prefectului- Județul Bacău;
- Primarului Municipiului Onești;
- Direcției generale Dezvoltare Locală – Serviciul tehnic investiții.
- Direcției generale economico-financiare.”

Nr.21

Din 06 februarie 2026

Proiectant general: S.C. GOODWILL STUDIO S.R.L.
Sediu: Municipiu Cluj Napoca, Str. Plopilor, Nr. 63, județul Cluj, România, cod postal: 400379
CUI: 37898955, J12/4442/05.07.2017
Telefon: 0264 484 776, 0364 100 732, 0364 730 686
E-mail: office@gwconsulting.ro



Denumire proiect: „Reabilitarea și modernizarea parcului „Libertății” și dezafectare roată agrement din Municipiul Onești, județul Bacău”

Amplasament: Parcul Libertății, CF 62142, Municipiul Onești, Jud. Bacău

Denumirea lucrării:

„Reabilitarea și modernizarea parcului „Libertății” și dezafectare roată agrement din Municipiul Onești, județul Bacău”

ANEXA NR. 1.1
la HOTĂRÂREA 21
din 06.02.2026

Amplasament:

Parcul Libertății, C.F. 62142, Municipiul Onești, Jud. Bacău

Beneficiar:

Municipiul Onești- reprezentant legal Primar- Adrian Jilcu
Sediu: Bulevardul Oituz, nr. 17, Municipiul Onești, Jud. Bacău
E-mail: onesti_integrare@yahoo.com

Proiectant general:

S.C. GOODWILL STUDIO S.R.L.
Sediu: Municipiu Cluj-Napoca, Str. Plopilor, Nr. 63, județul Cluj, România, cod postal: 400379
CUI: 37898955, J12/4442/05.07.2017
Telefon: 0264 484 776, 0364 100 732, 0364 730 686
E-mail: office@gwconsulting.ro

MEMORIU JUSTIFICATIV

Prin prezentul proiect beneficiarul dorește să dezvolte un proiect de reabilitare a Parcului „Libertății” din Municipiul Onești, județul Bacău. Prezentul obiectiv de investiții este inclus în Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Onești 2010-2021. Obiectivul principal al proiectului este dezvoltarea biodiversității, a infrastructurii spațiilor verzi, precum și reducerea formelor de poluare în Parcul Libertății din Municipiul Onești, Jud Bacău.

Amplasamentul lucrărilor este terenul aparținând UAT Municipiul Onești, aflat în domeniul public al municipiului, având suprafața de 134.433,00 mp (măsurată), conform extrasului de carte funciară nr. 62142. Terenul studiat are destinația de parc de odihnă, relaxare și recreere și este amplasamentul celui mai mare parc din Municipiul Onești, Parcul „Libertății” sau Parcul Municipal. Acesta este localizat în zona centrală a municipiului, având o importanță deosebită pentru locuitorii orașului.

Obiectivul proiectului reprezintă reabilitarea și modernizarea parcului Libertății din localitatea Onești. Lucrările propuse vor viza acțiuni de protecție și conservare a naturii, a biodiversității și a infrastructurii verzi, precum și reducerea tuturor formelor de poluare.

Pentru a moderniza și reabilita parcul se propun următoarele lucrări:

1. se vor elimina toate aleile și alveolele parazitare existente în parc:

- Se propune decaparea tuturor aleilor și alveolelor parazitare aleilor
- Pe traseul aleilor existente se vor amenaja alei pletonale și piste de biciclete noi, din piatră cubică naturală, prietenoasă cu mediul, ecologică.
- Deoarece aleile propuse sunt mai înguste decât aleile existente, suprafața rezultată se va planta cu graminee – ierburi ornamentale rezultate în lungimea aleilor propuse și plantate pe ambele laturi ale aleilor, pe o lățime de aprox. 70cm.

2. Se va decapa locul de joacă amenajat cu pietriș din zona de nord a parcului, în Suprafață de 83,91mp.

- Terenul rămas liber se va planta cu graminee- iarbă.

3. Se propune demontarea Roții de agrement și refacerea terenului cu iarbă plantată.

Roata de agrement este situată în Parcul Municipal, lângă Sala Polivalentă „Nadia Comăneci”. În prezent, este neutilizabilă.

4. Se vor demonta structurile betonate care marchează accesul principal în parc. Acestea sunt cuprinse în suprafața de alei și platforme.

Ianuarie, 2026

5. La accesul principal, spre zona de blocuri, se va propune o nouă poartă care să marcheze accesul în parc. Poarta nu va interfera cu vecinătățile, mai ales cu monumentele din zonă, fiind propusă spre zona blocurilor de locuințe, unde regimul de înălțime este P+9, mult peste poarta propusă la acces principal.

6. Se va demonta balustrada metalică de protecție lac.

Balustrada existentă nu este conformă. Barele orizontale nu asigură protecție anticădere. În timp, balustrada a fost afectată de intemperii, din cauza lipsei de mentenanță. Aceasta prezintă semne de coroziune și este inestetică din punct de vedere vizual, dar în același timp este un pericol pentru utilizatori, mai ales pentru copii.

7. Reparații la marginile lacului.

Central, este amenajat un lac artificial, alimentat prin intermediul unui canal de apă de la rețeaua de apă publică a localității. Acest lac este habitat pentru rășuște și punct de atracție pentru vizitatorii parcului. Malurile lacului sunt betonate, iar circular este amenajată o promenadă asfaltată. În centrul lacului sunt amenajate trei insule cu maluri betonate.

Se propun lucrări de reparații și curățare la marginile lacului, în măsura în care nu se perturbă habitatul rășuștelor. Perimetral, pe marginile exterioare lacului s-au identificat fisuri, care se vor repara prin injectare sau hidroizolare. Perimetral lacului se propune o alee betonată și pavată cu dale din piatră cubică.

8. Băncile existente se vor reloca astfel încât să fie amplasate spre limita aleilor repavate.

Unde lipsesc, sau nu sunt suficiente, se vor propune bănci ecologice minim invazive. Acestea se vor monta pe pat de pietriș, pentru a preveni stagnarea apei.

Băncile existente se vor repara și se vor trata împotriva intemperiilor.

9. coșurile de gunoi sunt în stare bună, motiv pentru care, acestea se vor păstra pe poziție, dar nu la o distanță mai mare de 1m față de alei. Dacă este cazul, se vor repara sau reloca lângă aleile noi.

10. fântâna arteziană :este situată la pol perimetral opus, în zona intrării principale.

Momentan, mecanismul fântânii arteziene nu este funcțional. Prin tema de proiect se propun acțiuni de curățare, igienizare, reparații bazin din beton și hidroizolare. Refacerea sistemului de pompe nu face obiectul proiectului.

11. toaletare copaci existenți :

Toaletarea copacilor reprezintă procesul de îndepărtare controlată a anumitor părți ale unui arbore, în special a crengilor și ramurilor. Principalele tehnici de toaletare vor include tăierea selectivă a ramurilor: Această tehnică implică îndepărtarea doar a crengilor bolnave, uscate sau care se intersectează, menținând astfel structura naturală a copacului.

12. amenajare cu plante perene – în zona accesului principal, grădini de vară, sala polivalentă;

13. zonele de taluz se vor stabiliza cu copaci cu rădăcină pivotantă (șalcâmi).

14. se propun sisteme de irigații care să capteze apa pluvială pe zonele unde s-au identificat stagnări- punct de minim. Apa pluvială se va utiliza pentru irigarea spațiilor verzi plantate.

15. se vor reface toate aleile pietonale și se vor pava cu piatră cubică. Aleile vor fi prietenoase cu mediul și se vor reface pe zestre aleile existente.

16. se propun piste de biciclete cu piatră cubică antiderapantă, pe traseul aleilor existente.

17. se propune o pista de obstacole – finisată cu macadam și obstacole din lemn certificat.

18. Dotări propuse :

Se propun bănci certificate ecolabel sau bănci din gabioane.

Se propun panouri pentru dirijarea circulației aferente pistelor de biciclete.

19. Instalații de electricitate:

- Se propun stâlpi de iluminat la alei nou propuse.

20. Instalații de alimentare cu apă;

- În zona accesului principal și zona sălii polivalente, plantele perene se vor uda manual sau irigat de la căminele de apă existente pe parcelă.

Valoarea totală a proiectului s-a diminuat în urma revizuirii și optimizării soluțiilor din proiectul tehnic. S-a optimizat soluția de fundare a aleilor pietonale și a pistelor pentru biciclete, astfel încât să fie minim invazive și prietenoase cu mediul înconjurător, păstrând în continuare suprafața de rulare autorizată.

➤ Optimizarea aleilor pietonale:

În varianta inițială, autorizată, structura aleilor pietonale este compusă din 5cm strat de uzură trotuar (piatră cubică 10x10x5cm), 5cm strat de nisip pilonat, 15cm strat de bază din piatră spartă, geotextil, 30cm strat de fundație din balast (20cm balast recuperat din alei existente+10cm balast conform, adăugat). Aleile sunt limitate de borduri din andezit 50x15x20cm, fixate cu fundație din beton C16/20.

În varianta optimizată, structura aleilor este compusă din 5cm strat de uzură trotuar (piatră cubică 10x10x5cm), 5cm strat de nisip pilonat, 15cm strat de bază din piatră spartă, geotextil, 10cm strat de fundație balast recuperat din zestrea aleilor existente demolate, 10cm strat sub formă de pământ nisipos sau material granular recuperat din zestrea aleilor existente demolate. Aleile pietonale sunt limitate de borduri din andezit (material natural, prietenos cu mediul), fixate cu profil din cornier metalic 100x100x8, prevăzută cu cupoane de prindere L=1,00m la pas de 1,00m.

În Varianta optimizată, care s-a ales de către beneficiar, s-a reutilizat integral balastul și materialul granular recuperat din structura de susținere a aleilor vechi, fără a încărcă suplimentar structura aleilor. Aleile sunt refăcute pe structura și traseul vechi al aleilor existente fără a reduce spațiile verzi. Bordurile din andezit, în varianta optimizată sunt fixate cu cupoane de prindere, pe structura aleilor vechi. Adiacent aleilor propuse, pe fiecare latură, s-a completat cu 10cm de pământ vegetal și graminee.

Varianta optimizată respectă studiul geotehnic, care recomandă încastrarea structurii aleilor în terenuri bune de fundare, la -0,40m adâncime.

➤ Optimizarea pistelor pentru biciclete:

În varianta inițială, autorizată, structura pistelor pentru biciclete este compusă din 7cm strat de uzură pistă velo (piatră cubică 15x15x7cm), 3cm strat de nisip pilonat, 15cm strat de bază din piatră spartă, 30cm strat de fundație din balast (20cm balast recuperat din alei existente+10cm balast conform, adăugat). Aleile sunt limitate de borduri din andezit 50x15x20cm, fixate cu fundație din beton C16/20.

În varianta optimizată, structura pistelor de biciclete este compusă din 7cm strat de uzură pistă velo (piatră cubică 15x15x7cm), 3cm strat de nisip pilonat, 15cm strat de bază din piatră spartă, 10cm strat de fundație balast recuperat din zestrea aleilor existente demolate, 10cm strat sub formă de pământ nisipos sau material granular recuperat din zestrea aleilor existente demolate. Pistele sunt limitate de borduri din andezit (material natural, prietenos cu mediul), fixate cu profil din cornier metalic 100x100x8, prevăzută cu cupoane de prindere L=1,00m la pas de 1,00m.

În Varianta optimizată, care s-a ales de către beneficiar, s-a reutilizat integral balastul și materialul granular recuperat din structura de susținere a aleilor vechi, fără a încărcă suplimentar structura aleilor. Aleile sunt refăcute pe structura și traseul vechi al aleilor existente fără a reduce spațiile verzi. Bordurile din andezit, în varianta optimizată sunt fixate cu cupoane de prindere, pe structura aleilor vechi.

Adiacent aleilor propuse, pe fiecare latură, s-a completat cu pământ vegetal și graminee, iar suprafața rezultată după refacerea aleilor (pe o structură mai îngrasă) s-a reintors în circuitul spațiilor verzi.

Varianta optimizată respectă studiul geotehnic, care recomandă încastrarea structurii aleilor în terenuri bune de fundare, la -0,40m adâncime.


Actualizarea soluțiilor reprezintă o optimizare a bugetului și nu afectează autorizația de construire.

Refacerea structurii aleilor pietonale și pentru biciclete, reprezintă o optimizare a acestora, astfel încât să fie prietenoase cu mediul și non invazive. Modificarea stratului de fundare pentru alei nu necesită reautorizare, deoarece se păstrează materialul de rulare (piatră cubică andezit), traseul aleilor și majoritatea structurii de fundare. Soluția s-a optimizat prin reducerea straturilor și reutilizarea integrală a balastului și a materialului rezultat din structura aleilor vechi.

Soluția optimizată modifică structura aleilor pietonale și pentru biciclete, fără alte modificări sau renunțări la obiectivele autorizate, nefiind necesară o nouă autorizație.

Întocmit:
arh. Bianca DAVID

ORDINUL ARHITECTURII
DIN ROMANIA
8911
Bianca Liliana Maria
DAVID



ANEXA NR. 2
la HOTĂRÂREA NR. 21
din 06.02.2026

Proiectant

SC GOODWILL STUDIO SRL

str. Plopiilor, nr. 63, loc. Cluj-Napoca, jud. Cluj

tel.: 0364 100 732, fax.: 0364 100 733

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții:

Reabilitarea și modernizarea parcului "Libertății" și dezafectare roată agrement din Municipiul Onești, Județul Bacău

Amplasament: Parcul Libertății, C.F. 62142, Municipiul Onești, Jud. Bacău

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0.00	0.00	0.00
Total Capitol 1		0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții				
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	0.00	0.00	0.00
Total Capitol 2		0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	15,000.00	3,150.00	18,150.00
3.1.1	Studii de teren	15,000.00	3,150.00	18,150.00
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
	3.1.3. Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	30,000.00	6,300.00	36,300.00
3.3	Expertizare tehnică	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	171,200.00	35,952.00	207,152.00
	3.5.1. Temă de proiectare	10,000.00	2,100.00	12,100.00
	3.5.2. Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	0.00	0.00	0.00
	3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	70,000.00	14,700.00	84,700.00
	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	21,200.00	4,452.00	25,652.00
	3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție	70,000.00	14,700.00	84,700.00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanță	260,000.00	54,600.00	314,600.00
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	240,000.00	50,400.00	290,400.00
	3.7.2. Audit financiar	20,000.00	4,200.00	24,200.00
3.8	Asistență tehnică	140,046.04	29,409.67	169,455.71
	3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului	40,000.00	8,400.00	48,400.00
	3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor	20,000.00	4,200.00	24,200.00
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	20,000.00	4,200.00	24,200.00
	3.8.2. Dirigenție de șantier	90,046.04	18,909.67	108,955.71
	3.8.3. Coordonator în materie de securitate și sănătate - conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările și completările ulterioare	10,000.00	2,100.00	12,100.00
Total Capitol 3		616,246.04	129,411.67	745,657.71
CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	16,361,502.78	3,435,915.58	19,797,418.36
	4.1.1 Construcții și instalații - Principale - eligibil	11,900,245.21	2,499,051.49	14,399,296.70
	4.1.2 Construcții și instalații - Conexa - eligibil 15% din total eligibil	1,859,708.21	390,538.72	2,250,246.93

	4.1.3 Construcții și instalații - Conex - neeligibil	736,277.46	154,618.27	890,895.73
	4.1.4 Construcții și instalații - neeligibil	1,865,271.90	391,707.10	2,256,979.00
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotări - neeligibil	159,586.35	33,513.13	193,099.48
	4.5.1. tip II- Cheltuieli conex- neeligibil			
	Dotari aferente obiectivului tip II- cheltuieli conex neeligibil	27,256.00	5,723.76	32,979.76
	4.5.2. tip III Cheltuieli neeligibile			
	Dotari aferente obiectivului tip III- cheltuieli neeligibile	132,330.35	21,789.37	160,119.72
		0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	16,521,089.13	3,469,428.71	19,990,517.84
Total Capitol 4				
CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier - eligibil	499,122.73	104,815.77	603,938.50
	5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	499,122.73	104,815.77	603,938.50
	5.1.2. Cheltuieli conex organizării șantierului	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	198,483.70	0.00	198,483.70
	5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0.00	0.00	0.00
	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	84,303.13	0.00	84,303.13
	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	16,860.63	0.00	16,860.63
	5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	84,303.13	0.00	84,303.13
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	13,016.81	0.00	13,016.81
		1,011,084.30	212,327.70	1,223,412.00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	253,400.00	53,214.00	306,614.00
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	1,962,090.73	370,357.47	2,332,448.20
Total Capitol 5				
CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00
Total Capitol 6				
CAPITOLUL 7: Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț				
7.1.	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1) - neeligibil	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
7.2.	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț			
		0.00	0.00	0.00
Total Capitol 7				
TOTAL GENERAL		19,099,425.90	3,969,197.85	23,068,623.75
din care:		16,060,625.51	3,540,731.35	20,401,356.86
C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)				

Data: 05-02-26