

CLADIRE STR. PERCHIULUI, NR.3

Lista cu cantitatile de lucrari UTILIZARE
ANIMASURATOARE

=====					
= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
=====					
001	DC04B1	M		70.000	
TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST CONTRACTIE SI DILATATIE BETON					
002	DG05A1	MP.		15.750	
DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 20CM GROS FORMATE DIN COVOARE BETON PERMANENT					
003	CA01A1	M.C.		3.150	
TURNARE BETON SIMPLU IN TROTUARE (CONTINUE)					
004	DG05A1	MP.		15.750	
DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 10CM GROS FORMATE DIN COVOARE ASFALTICE PERMANENTE,BETOANE ASFALTICE					
005	DB20B1	MP.		15.750	
ASFALT TURNAT PE PART CAROS GROS 5 CM ASTER MAN					
006	EF11B3	BUC.		1.000	
CUTIE SAU TABLOU ELECTRIC COMPLET ECHIPAT DIM.:600X500X350MM					
007	CL21A1	KG		25.000	
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE INGLOBATE IN BETON					
008	CA01A1	M.C.		0.900	
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII (CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM <3MC					

009 EC02C1 M 10.000
CABLU ENERGIE MONTAT SCOABE BACH.DIRECT
PE ZID PE DIBLURI METALICE, CONDUCTE
<10MMP

010 W1MN10C# BUC. 1.000
Priza de pamant zincata cu un contur
montata in teren foarte tare

011 W1MN06A# BUC. 1.000
Piesa de separatie pentru priza de
pamant

012 EH09XA BUC. 1.000
VERIFICAREA PRIZELOR DE PAMINT

013 W2E20C# BUC. 10.000
Racordarea circuitelor electrice in
tablouri la borne cu sectiunea de 25-
35mmp

014 W2J04A# BUC. 1.000
Verificarea si incercarea tablourilor,
firidelor de distributie, cutiilor de
distributie

015 TRA01A10 TONA 3.500
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 10 KM.

BRANSAMENT TAXA RACORDARE
Lista cu cantitatile de lucrari

ANTIMASURATOARE

NR.	SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
=	D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=		A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=				PU TRA	VAL TRA	=
=	SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
001	W2G01B#	M	30.000			
	Cablu de energie electrica armat, cu conductoare din aluminiu de 1KV, pozat in sant pe pat de nisip, cu tractiune manuala sectiunea de la 3x25+16 pana la 3x50+25 fara obstacole sau cu greutatea specifica 1,101 -1,5kg/m					
002	TSA16D2	M.C.	8.640			
	SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU UMID.NAT.FARA SPR.CU OBSTAC.LAT.<1M, ADINC.<1,5M,T.F.TARE					
003	TSD01D1	M.C.	1.730			
	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN TARE					
004	TSD18D1	M.C.	6.910			
	UMPLUT.COMPACTATA IN SANT.PT.CABL. INGROP.LA LINII ELECTR.DE INALTA TENS.CU PAM.DIN T.TARE					
006	CL21A1	KG	20.000			
	MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE INGLOBATE IN BETON					
007	CA02A1	M.C.	0.500			
	TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII IZOLATE CU VOLUM <3MC					
008	TRA01A10	TONA	1.799			
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.					

CLADIRE STR. PERCHIULUI, NR.3

Lista cu cantitatile de lucrari UTILIZARE
ANIMASURATOARE

=====					
= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
=====					
001	DC04B1	M		70.000	
TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST CONTRACTIE SI DILATATIE BETON					
002	DG05A1	MP.		15.750	
DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 20CM GROS FORMATE DIN COVOARE BETON PERMANENT					
003	CA01A1	M.C.		3.150	
TURNARE BETON SIMPLU IN TROTUARE (CONTINUE)					
004	DG05A1	MP.		15.750	
DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 10CM GROS FORMATE DIN COVOARE ASFALTICE PERMANENTE,BETOANE ASFALTICE					
005	DB20B1	MP.		15.750	
ASFALT TURNAT PE PART CAROS GROS 5 CM ASTER MAN					
006	EF11E3	BUC.		1.000	
CUTIE SAU TABLOU ELECTRIC COMPLET ECHIPAT DIM.:600X500X350MM					
007	CL21A1	KG		25.000	
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE INGLOBATE IN BETON					
008	CA01A1	M.C.		0.900	
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII (CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM <3MC					

009 EC02C1 M 10.000
CABLU ENERGIE MONTAT SCOABE BACH.DIRECT
PE ZID PE DIBLURI METALICE, CONDUCTE
<10MMP

010 W1MN10C# . BUC. 1.000
Priza de pamant zincata cu un contur
montata in teren foarte tare

011 W1MN06A# BUC. 1.000
Piesa de separatie pentru priza de
pamant

012 EH09XA BUC. 1.000
VERIFICAREA PRIZELOR DE PAMINT

013 W2E20C# BUC. 10.000
Racordarea circuitelor electrice in
tablouri la borne cu sectiunea de 25-
35mmp

014 W2J04A# BUC. 1.000
Verificarea si incercarea tablourilor,
firidelor de distributie, cutiilor de
distributie

015 TRA01A10 TONA 3.500
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 10 KM.