

BRANSAMENT ELECTRIC GRADINITA NAZDRAVANII
MUNICIPIUL ONESTI

BRANSAMENT TRIFAZAT SUBTERAN <SPOR PUTERE>

Categoria de lucrari: 1720

=====						
= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=	
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=	
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=	
=			PU TRA	VAL TRA	=	
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=	
=====						
001	W2G03J#	M		375.000		
	Cablu de energie electrica armat, cu conductoare din aluminiu de 1KV, pozat in sant cu trecere prin tevi de protectie, cu tractiune manuala sectiunea de la 3x185+95 pana la 3x240+120 cu obstacole obstacole sau cu greutatea specifica 3,551					
001	4807028	M		384.375		
	CABLU ENERGIE ACYABY 0,6/ 1KV 3X240 +120 M S 8778					
001	6718405	BUC.		37.500		
	Eticheta din plumb pentru marcare traseului de cable (450x20x2) FPb - 6					
002	EC11F1	BUC.		4.000		
	CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU COND.AL. 3X70+35 SAU 3X95+50MMP					
003	FJA01B	M		22.000		
	FORAJ USCAT SEMIMEC INSTAL CU TREPIED, CAPACIT SUB 60M TEREN CL 1_2 COLOANE DIAM 12 1/2_14 1/2 TO					
004	W2H03A#	M		22.000		
	Profil pentru cable de 1KV in zona de traversare profil T1					
004	6700652	M		22.440		
	TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP G 110X8,2 STAS 6675/2					

005	TSA17A1	M.C.	22.500
	SAP.MAN.GROPI POLIG.MONOBL.PT.LINII EL. PAM.CU UMID.NAT.FARA SPRIJ.LAT.<1M, ADINC.<2,5M,T.USOR,T.M		
006	TSD01D1	M.C.	22.500
	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN F.TARE		
007	TSD18D1	M.C.	22.500
	UMPLUT.COMPACTATA IN SANT.PT.CABL. INGROP.LA LINII ELECTR.DE INALTA TENS.CU PAM.DIN T.F.TARE		
008	W2H07A1	M	330.500
	PROFIL TIP M PENTRU 1 CABLU DE 1KV STRAT PROTECTOR CU FOLII DIN PVC		
009	TSA16D1	M.C.	118.980
	SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU UMID.NAT.FARA SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<1,5M, T.F.TARE		
010	TSD01D1	M.C.	23.800
	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN F.TARE		
011	TSD18D1	M.C.	95.180
	UMPLUT.COMPACTATA IN SANT.PT.CABL. INGROP.LA LINII ELECTR.DE INALTA TENS.CU PAM.DIN T.F.TARE		
012	W2E13A#	BUC.	1.000
	Firida de distributie si contorizare de palier tip FDCP montata pe zid FDCP 2 - FDCP6		
012	7322350	BUC.	1.000
	Firida de distributie si contorizare de palier tip FDCP 2		
013	W1MN13A#	KG	25.000
	Banda din otel zincata pentru priza de legare la pamant montata in teren normal		
013	3701414	KG	25.750
	Banda din otel Zn 40x4mm;		
014	W2I05A#	M	6.000
	Montare electrod vertical din teava de otel zincata de 2 1/2" pentru priza de pamant in teren normal		

015	W1MN06A#	BUC.	1.000
Piesa de separatie pentru priza de pamant			
016	W2E12A#	BUC.	1.000
Bloc de masura si protectie cu limitator de putere si loc pentru contori, tip BMPT, trifazic pe zid de caramida			
017	CL21A1	KG	80.000
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE INGLOBATE IN BETON			
017	6309886	KG	80.000
CONFECTII METALICE INGLOBATE IN BETON			
018	CA02A1	M.C.	2.000
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII IZOLATE CU VOLUM <3MC			
018	2100957	M.C.	2.016
BETON DE CIMENT B 200 STAS 3622			
019	W2G21A#	BUC.	8.000
Borna din beton pentru marcarea traseului de cable			
020	TRA01A15P	TONA	23.800
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM			
021	TRA01A15	TONA	10.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 15 KM.			