

BRANSAMENT ELECTRIC GRADINITA NAZDRAVANII  
MUNICIPIUL ONESTI

ANTEMASURATOARE LUCRARI DE UTILIZARE

Categoria de lucrari: 1720

=====					
= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
=====					
001	W2G03J#	M			6.000
	Cablul de energie electrica armat, cu conductoare din aluminiu de 1KV, pozat in sant cu trecere prin tevi de protectie, cu tractiune manuala sectiunea de la 3x185+95 pana la 3x240+120 cu obstacole obstacole sau cu greutatea specifica 3,551				
001	4807028	M			6.150
	CABLU ENERGIE ACYABY 0,6/ 1KV 3X240 +120 M S 8778				
001	6718401	BUC.			0.600
	Eticheta din plumb pentru marcare traseului de cable (250x20x2) FPb - 2				
002	4828400	M			6.000
	CONDUCTOR AF -750 1X240 S 5699				
003	EF02C1	BUC.			1.000
	TABLOU ELECTRIC PE SCHELET MET.CU MASCA MONT.PERETE SAU IN NISA,TABLOUL CU SUPR. DE 0,91-1,50MP				
003	7349003	BUC.			1.000
	TABLOU DISTRIBUTIE TIP INCHIS C2S STAS 5358-56				
004	CL21A1	KG			40.000
	MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE INGLOBATE IN BETON				

004 6309886                   KG                   40.000  
CONFECTII METALICE INGLOBATE IN BETON

005 CA02A1                   M.C.                   1.000  
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII IZOLATE  
CU VOLUM <3MC

005 2100957                   M.C.                   1.008  
BETON DE CIMENT B 200 STAS 3622

006 W1MN13A#                   KG                   25.000  
Banda din otel zincata pentru priza de  
legare la pamant montata in teren normal

006 3701414                   KG                   25.750  
Banda din otel Zn 40x4mm;

007 W2I05A#                   M                   6.000  
Montare electrod vertical din teava de  
otel zincata de 2 1/2" pentru priza de  
pamant in teren normal

008 W1MN06A#                   BUC.                   1.000  
Piesa de separatie pentru priza de  
pamant

009 TRA01A15                   TONA                   7.000  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= 15 KM.