



LICENȚĂ
CLASA I
ANRSC
NR. 7459



Str. Călărăs nr. 22-24, cod 900590 Constanța, România IBAN RO36RNCB0114014937350001 BCR Constanța
CIF 1890420 CUI Ro1890420 Tel 0241 664 046 Fax 0241 662 577 0241 661 940 e-mail secretariat@raja.ro web www.raja.ro

Nr. 22045 / 2026

Acord de furnizare apă/ preluare apă uzată

Ion
Oprea

Digitally signed
by Ion Oprea
Date: 2026.08.14
12:31:29 +03'00'

Către,

MUNICIPIUL ONEȘTI
B-dul Republicii, nr. 17
ONEȘTI, JUD. BACĂU

Ca urmare a cererii dumneavoastră înregistrată cu nr. 22045 din 13.07.2026 cu privire la branșare/racordare la rețelele de alimentare cu apă și de canalizare, pentru imobilul situat în Onești, str. Libertății, ansamblu locuințe ANL, 60 apartamente, nr. 49 și nr. 51, număr cadastral 60634, județul Bacău, vă comunicăm acordul de furnizare apă/preluare apă uzată, cu următoarele condiționări:

I. ALIMENTARE CU APĂ

- debit mediu zilnic apă potabilă uz general

0,5 l/s

-ALIMENTAREA CU APĂ SE VA REALIZA PRINTR-UN BRANȘAMENT Dn 63mm PEHD CE SE VA CONECTA ÎN CĂMINUL DE VANE EXISTENT PE CONDUCTA DE DISTRIBUȚIE APĂ Dn 315mm PEHD, EXISTENTĂ ÎN ZONA (conform proiectului anexat);

Presiunea apei în punctul de branșare este de 2 atm.

Condiționări:

Conducta de apă, după căminul de vane existent, va rămâne în întreținerea și exploatarea beneficiarului;

Contorizarea consumului de apă se va realiza prin montarea unui apometru Dn 40mm (L=300mm), clasa C, tip agreat RAJA S.A. Constanța (anexa CT-07-017-22/22.07.2022), pe branșamentul proiectat, în căminul de vane existent.

II. CANALIZAREA APELOR UZATE

-debit mediu zilnic – apă uzată de uz general

0,5 l/s

-EVACUAREA APELOR UZATE SE VA FACE PRINTR-O CONDUCTĂ Dn 200mm PVC-KG CU DEVERSARE ÎN COLECTORUL MENAJER Dn 300mm B, AMPLASAT ÎN ZONA (conform proiectului anexat).

Condiționări:

-conducta de canalizare după căminul menajer proiectat, spre construcție, va rămâne în întreținerea și exploatarea beneficiarului;

-racordarea în colectorul menajer Dn 300mm B se va face folosind piese speciale conform prescripțiilor tehnice ale producătorilor;

-pe racordul de canalizare proiectat Dn 200mm PVC-KG se va executa un cămin de racord în domeniul public, conform STAS 2448-82 cămine de vizitare, iar dacă amplasarea căminului nu este permisă sau nu este posibilă din motive tehnice, căminul se va amplasa la cca. 1-2m de limita proprietății, în incintă;

-căminul de racord proiectat va avea diametrul de minim 600mm.

-sapatura se va executa manual pentru protejarea retelelor hidroedilitare existente pe strada;
-caracteristicile apelor uzate evacuate se vor înscrie în valorile limită prevăzute de Normativul NTPA 002/2005 cu următoarele condiții limitative: materii în suspensie = 350 mg/l, CBO5 = 300 mgO₂/l, PH = 6,5 – 8,5 unități de PH.

III. CANALIZAREA APELOR PLUVIALE

-apele pluviale provenite de pe suprafața construită vor fi deversate prin burlane la nivelul terenului;
-este interzisă deversarea apelor pluviale în sistemul menajer.

IV. CONDIȚIONĂRI SPECIFICE

Proiectantul și constructorul vor fi direct răspunzători de proiectarea, execuția și funcționalitatea lucrărilor. În caz contrar, RAJA S.A. este exonerată de plata oricăror daune ce se pot produce și a eventualelor litigii de natură juridică ce pot apărea.

- Lucrările de branșament apă se vor executa de o societate autorizată de RAJA S.A. Constanța (conform listei anexate);

1. Beneficiarul are obligația să prezinte la Centrul Zonal Onesti cu 5 zile lucrătoare înainte de data începerii lucrărilor, documentația tehnică, pentru acordare de asistență tehnică, care va cuprinde:

-copie după acordul de furnizare apă/preluare apă uzată RAJA și a planurilor atașate la acord;
-autorizația de construcție a lucrărilor, și planurile vizate de la Autorizația de Construire/ Acordul administratorului domeniului public;

-devizele de execuție, vizate de Beneficiar, Proiectant și Constructor;

-certificate de conformitate pentru materialele ce vor fi utilizate;

-buletin de verificare metrologică pentru contorul de apă;

-taxele de asistență tehnică;

-numele Constructorului și a Responsabilului tehnic cu execuția numit de Constructor pentru urmărirea lucrărilor;

-constructorul va începe lucrările conform datei precizate în adresa de înaintare depusă de beneficiar;

-Șeful Centrului Zonal Onesti va nominaliza în Acordul de Execuție Lucrări, persoanele desemnate care vor urmări lucrările și vor semna Procesul Verbal de recepție;

-în perioada de execuție a lucrărilor, pentru orice modificare a soluției tehnice avizate, se va solicita de Beneficiar emiterea unui alt acord de furnizare apă/preluare apă uzată;

-lucrările se vor executa conform reglementărilor în vigoare privind autorizarea executării construcțiilor și calitatea acestora;

-branșamentul propriu până la contor, inclusiv contorul, se predau cu titlu gratuit autorității administrației publice locale. Totodată, racordul menajer de canalizare, până la căminul menajer de racord, inclusiv căminul, se predau cu titlu gratuit autorității administrației publice locale. Recepția și preluarea branșamentului ca mijloc fix se realizează de către autoritatea administrației publice locale conform legislației în vigoare. Contorul de branșament propriu se amplasează în punctul de delimitare a instalațiilor din punctul de vedere al proprietății, care reprezintă și locul în care se realizează efectiv furnizarea serviciului de către utilizatorul individual.

Darea în funcțiune a branșamentului propriu de apă se face după încheierea contractului de furnizare/prestare a serviciului în nume propriu, în conformitate cu prevederile din contractul-cadru aprobat de A.N.R.S.C. (Legea 241/2006, art. 28, alin. (7))

-la terminarea lucrărilor se vor încheia procese verbale de recepție între constructor, beneficiar, reprezentanții RAJA SA și ai administrației publice locale pe care constructorul are obligația să le depună la RAJA SA –Serviciul Contracte/Biroul Juridic.

2. Beneficiarul are obligația:

- de a reduce consumurile de apă și de a se încadra în normele de consum aprobate;
- de a proteja și menține în stare de funcționare contorul de apă.

Prezentul acord de furnizare apă/ preluare apă uzată intră în vigoare la data emiterii lui și are valabilitate 2 ani.

Nerespectarea condițiilor impuse în prezentul acord, atrage după sine anularea lui și întreruperea furnizării apei.

Prezentul acord de furnizare apă/preluare apă uzată nu ține loc de autorizație pentru executarea lucrărilor de alimentare cu apă și canalizare.

După executarea lucrărilor vă veți prezenta la RAJA S.A. – Serviciul Contracte/ Biroul Juridic, pentru ridicarea contractului de furnizare a apei.

Prezentul acord de furnizare apă/preluare apă uzată este parte integrantă din contractul de furnizare/preluare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

Vă atașăm lista societăților agreeate de RAJA S.A. Constanța, pentru executarea lucrărilor de branșare/racordare.


/ INGINER ȘEF
ING. OPREA ION

ȘEF BIROU AVIZE
ING. RACSI ADRIANA

RAJA S.A. este operator de date cu caracter personal

Atenție, documentul conține date cu caracter personal! El se adresează numai persoanei fizice sau juridice menționate ca destinatar
În cazul în care nu sunteți destinatarul vizat, vă informăm că dezvăluirea, copierea, distribuirea sau inițierea unor acțiuni pe baza
conținutului acestui document sunt strict interzise și atrag răspunderea juridică.


22045/2026

Amplasament jud. Bacau, mun. Onesti, str. Libertatii, nr. cad. 60634

Beneficiar: UAT MUNICIPIUL ONESTI



be used as substitute purposes
Self-Reflection Thinking can
Self-Correction

[illegible]